

Lieferwerk: Schwarzenbach W9 Prüfstelle: Viatec AG

Walzasphalt - Deklaration 2025							AC T 22 N			
Mischgutangaben	Sollwerte		Α	Anforderungen			Code	le: 38EYA		
Bindemittel:								-		
Ziel-Bitumen	7	0/100								
- ∑ lösl. Bindemittelgehalt M-%		4.1	Tole	eranz EW	$= \pm 0.6$	_				
Zugabebitumen	2	50/330								
Rückgewinnung aus Mischgut:						1				
- Penetration: min. [¹/ ₁₀ mm]		35								
- Penetration: max. [¹/ ₁₀ mm]		75				-				
- Erweichungspunkt R+K: min.		47								
- Erweichungspunkt R+K: max.		62				-				
- Elastische Rückstellung [%]						-				
- Liastische Ruckstellung [70]										
Mineralstoffe Herkunft:										
- Füller	Eigenfüll	er								
- Kalkhydrat										
- feine Gesteinskörnung		irchberg /						erfüllt		
- grobe Gesteinskörnung	Holcim K	V&O	0		Typprüfung					
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm	1	2 M-%				Nummer:	25-W042753	Ja		
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	68	8 M -%				gültig bis:	07.05.2030			
Mineralkategorie	C50/30			C50/30		Konformitätserklärung		Ja		
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen										
- Sekundärsplitt M-%		10								
Recycling-Granulat						1				
- Kaltzugabe M-%										
- Warmzugabe M-%		60				1				
Marshall-Werte:										
- Verdichtungstemperatur	1	45 °C								
- Raumdichte Mg/m ³	~	2.434								
- Rohdichte Mg/m³		2.536								
- Hohlraumgehalt Vm, Vol-%	4.0			3.06.0						
- Hohlraumfüllungsgrad VFB,%	≤ 80.0			≤ 80						
- Stabilität S kN	≥ 7.5			≥ 7.5						
- Fliessen F, mm	1.5 3.5			1.53.5						
Bei H und S Belägen:	ļ					-				
Spurrinnentest LCPC [29]						-				
- 10000 Prüfzyklen %					•	4				
- 30000 Prüfzyklen % Wasserempfindlichkeit %	101.0			 ≥ 70%		-				
Wasserempfindlichkeit %		101.0		<i>= 10</i>	/0	<u> </u>				
Korngrössenverteilung:	mm			eranz	100					
- Einzelwerte Siebdurchgang		[M-%] 10			90					
	31.5	[M-%] 10				\perp	\perp		•	
		[M-%] 97		9/+5	80					
		[M-%] 85			70	++++				
			2.0 ±	± 9	60	++++	 	1/1 	\square	
	8.0	[M-%] 63			50					
		[M-%] 54	.0							
	4.0		5.0		40			1		
		[M-%] 32		± 7	30	 				
	1.0			± 5	20					
	0.5	[M-%] 18	.0		10					
			3.0							
			0.0		3 1	0.13	- 2 4	5.6 - 8 + 11.2 - 16 +	31.5	
1	0.063	[M-%] 7.	.5	± 3	0	0		- 0	v 60	

Datum: Stempel / Unterschrift Belagswerk

Datum: 26.06.2025 Stempel / Unterschrift Akkreditiertes Labor
ViaTec AG

P. Jechnes Technormastrasse 8 8404 Winterthur

± 3

Datum: Stempel / Unterschrift Unternehmer